

内訳書

No.	品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接工事費					
1-1	機械設備工事					
1-1-1	機器設備工事					
	空冷ヒートポンプチラー	1	組			
	型式 RUA-UP511HF8					
	冷却能力 1440kW 加熱能力 1440kW					
	ポンプ内蔵					
	防振架台	1	組			
	グループコントローラー	1	個			
	冷温水ポンプ	1	台			
	型式 150×125FS4L655E					
	流量 40321/min 揚程 52m					
	防振架台 共					
	開放式膨張タンク FRP製	1	台			
	600×600×650H 有効水量 100L					
	架台 2000H 共					
	ボールタップ SUS球	1	個			
	プレート式熱交換器	1	台			
	熱交換量 1440kW					
	流量 40321/min					
	機器搬入据付費	1	式			

内訳書

No.	品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	機器類基礎 450×450×250H×3ヶ所	1	式			
	機器類架台工事 12000×4400×150H×1組	1	式			
	2300×1200×150H×1組					
	2000×1000×150H×1組					
	レッカー車 65t×4回(安全対策含む)	1	式			
	試運転調整費	1	式			
	養生清掃費	1	式			
	機器識別表示	1	式			
	運搬交通費	1	式			
	現場経費	1	式			
	1-1-1 小計					

内訳書

No.	品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1-1-2	配管設備工事					
	耐溝状腐食電縫鋼管(SGP-MN) 200A (1本5,5m)	23	本			
	配管用炭素鋼鋼管(SGP-白) 65A (1本4m)	8	本			
	40A (1本4m)	2	本			
	20A (1本4m)	2	本			
	硬質塩化ライニング鋼管(SGP-VA) 25A (1本4m)	3	本			
	20A (1本4m)	1	本			
	硬質塩化ビニル管 VP 100A (1本4m)	4	本			
	40A (1本4m)	8	本			
	同上継手類	1	式			
	同上支持金物類	1	式			
	弁類					
	BV 10k シート材NBR 200A	9	個			
	65A	16	個			
	GV 青銅製10k 40A	1	個			
	25A	2	個			
	20A	25	個			
	CV 鋳鉄製10k 200A	1	個			
	Yスト鋳鉄製ナイロンライニング製10k 200A	1	個			
	SUS フレキ フランジ 10k 200A×1000L	4	個			
	40A×500L	1	個			
	25A×300L	1	個			
	球形フレキ フランジ 10k 200A	2	個			
	65A	16	個			
	自動エア抜き弁 AF9D 20A	3	個			

内訳書

No.	品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	温度計 100φ	20	個			
	圧力計 100φ	22	個			
	屋外配管支持架台	1	式			
	配管工事費	1	式			
	機器・弁類取付費	1	式			
	保温工事（カラー鋼板ラッキング）	1	式			
	塗装工事	1	式			
	雑工費	1	式			
	耐圧テスト費	1	式			
	消耗品雑材	1	式			
	運搬交通費	1	式			
	現場経費	1	式			
	1-1-2 小計					

内訳書

No.	品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1-1-3	自動制御設備工事					
	中央監視盤改造 ソフト変更	1	式			
	グループコントローラー取付盤	1	面			
	同上取付費	1	式			
	計装ケーブル KPEV-S1.25□-5P	180	m			
	電工費	1	式			
	試験費	1	式			
	消耗雑材費	1	式			
	運搬交通費	1	式			
	現場経費	1	式			
	1-1-3 小計					

内訳書

No.	品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1-1-4	撤去工事					
	R-1吸収式冷温水機 400USRT	1	基			撤去品
	R-2吸収式冷温水機 400USRT	1	基			撤去品
	CT-1冷却塔 400USRT	1	基			撤去品
	CT-2冷却塔 400USRT	1	基			撤去品
	PCD-1 冷却水ポンプ55kW	1	台			撤去品
	PCD-2 冷却水ポンプ55kW	1	台			撤去品
	PCH-1 冷温水ポンプ55kW	1	台			撤去品
	PCH-2 冷温水ポンプ55kW	1	台			撤去品
	吸収式冷温水発生機溶液回収・処分費	1	式			
	機器類及び配管類撤去費	1	式			
	配管撤去跡閉塞仕舞工事 200φ×14か所	1	式			
	撤去品収集運搬及び産廃処理費	1	式			
	レッカー作業費	1	式			機器設備工事に含む
	養生清掃費	1	式			
	運搬交通費	1	式			
	現場経費	1	式			
	1-1-4 小計					

内訳書

No.	品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1-2	電気設備工事					
1-2-1	受変電設備					
	キュービクル 6600V/210V TR500KVA	1	台			
	CV,VT 各計器内蔵					
	キュービクル基礎架台工事	1	式			
	キュービクル搬入据付費	1	式			
	レッカー作業費 65t(安全対策含む)	1	式			
	既設キュービクル改造	1	式			
	高圧負荷開閉器 3P200Ax1					
	高圧配電制御器 高圧限流ヒューズ 7.2kV G75A×6					
	側面・相間バリア×2、高圧ドラム碍子×6					
	ケーブル・電線類					
	6KV CVT-38□	20	m			
	6KV KIP-60□	32	m			
	IV 5,5□	5	m			
	IV 14□	40	m			
	IV 60□	20	m			
	端末処理材(テープ巻) 6KV CVT-38□ 屋内	2	組			
	ケーブルラック スーパーダイマ製 直線型100×300	5	本			
	L型分岐100×300	2	個			
	ケーブルラック蓋 スーパーダイマ製 直線型300	8	個			
	L型分岐300	2	個			
	ケーブルラック付属品	1	式			
	配管ブロック MKBN1GB-W3	14	個			
	支持材 SUSハンガーレール 2m	5	本			

内訳書

No.	品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	電気費	1	式			
	試験費	1	式			
	申請費	1	式			
	消耗品雑材	1	式			
	運搬交通費	1	式			
	現場経費	1	式			
	1-2-1 小計					

内訳書

No.	品名・仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1-2-2	幹線動力設備工事					
	ケーブル・電線類					
	600V CVT-100□	160	m			
	IV 14□	40	m			
	IV 38□	20	m			
	2種金属製可とう電線管 70mm 被覆有	8	m			
	ケーブルラック スーパーダイマ製 直線型100×800	10	本			
	L型分岐100×800	2	個			
	ケーブルラック蓋 スーパーダイマ製 直線型800	20	個			
	L型分岐800	2	個			
	ケーブルラック付属品	1	式			
	配管ブロック MKBN1GB-W3	40	個			
	支持材 SUSハンガーレール 2m	15	本			
	電工費	1	式			
	試験費	1	式			
	既設撤去工事	1	式			
	消耗品雑材	1	式			
	運搬交通費	1	式			
	現場経費	1	式			
	1-2-2 小計					